

SKÖTSELBESKRIVNING

PARKDRIFT

UMEÅ KOMMUN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TJÄNSTEBESKRIVNING.....	2
A. Utemiljö allmänt	2
A.1 Renhållning.....	2
A.2 Vegetationsytor.....	2
A.3 Hårdgjorda ytor.....	2
A.4 Tillsyn, riskkontroll och rapportering.....	3
B. Gräsbesådda ytor	3
B.1 Bruksgräsmatta	3
B.2 Äng	4
B.3 Högvuxen gräsyta.....	4
C. Planteringsytor.....	5
C.1 Bruksbuskage.....	5
C.2 Bruksbuskage med geotextil	6
C.3 Extensivt buskage	7
C.4 Klippt häck.....	7
C.5 Sommarblommor.....	8
C.6 Urna.....	9
C.7 Perenner.....	10
D. Träd.....	11
D.1 Träd i hårdgjord- och grönyta.....	11
E. Trädbevuxen naturmark och skog.....	12
E.1.1 Tillsyn enligt A.4	12
F. Vattenanläggning	13
F.1 Damm och dagvattendike.....	13
F.2 Brunn, trumma, trumöga.....	13
F.3 Fontän, pumpanläggning	14
G. Hårdgjord yta.....	14
G.1 Grusyta.....	14
G.2 Asfaltyta.....	15
G.3 Sandyta	15
G.4 Flis/ Bark yta	16
G.5 Sten- och plattbelagd yta	16
G.6 Trappa	17
G.7 Trall /Trädäck	17
H. Markutrustning.....	17
H.1 Fallskyddsplattyta eller Gjuten fallskyddsyta.....	17
H.2 Lekutrustning, se K Lekplats	18
H.3 Fast parksoffa, bord och bänkbord	18
H.4 Lös parksoffa	18
H.5 Hundlatrin	19
H.6 Papperskorg	20
H.7 Konstverk och monument.....	20
H.8 Uppsättnings- och nertagningsarbete	21
K. Lekplats	21
K.1 Tillsyn.....	21
K.2 Sanering	21
(K.3) Klottersanering.....	21
K.4 Reparationer	21
K.5 Slipning	21
(L.) Kompletterande arbeten, tilläggsarbeten	21

SKÖTSELBESKRIVNING

Skötselbeskrivningen utgår från ytbeteckningarna i parkkartan. Under rubrikerna beskrivs först hur ytan ska se ut och vad den bör ha för funktioner. Vidare beskrivs de skötselmoment som krävs för att ytan ska uppfylla dessa mål. Varje huvudskötselmoment kan delas upp i delmoment.

SKötselbeskrivningen innefattar förutom ytor även träd, utrustning och övriga arbeten som kan komma att bli aktuella. Koder markerade med parantes () ingår ej i kontinuerlig skötsel. All text under huvudrubrik A. Utemiljö allmänt gäller för samtliga beskrivna ytor i beskrivningen. Denna beskrivning följer pyramidregeln. Det som anges i överrubriker gäller för alla underrubriker. Exempelvis gäller det anges under B även för B.1 och B.1.1. Alla arbetsmoment ska utföras av för arbetsuppgiften kvalificerad personal enligt avtal.

A. Utemiljö allmänt

A.1 Renhållning

Det är viktigt att upphandlad utemiljö alltid upplevs som välstädade och rena. Städning är därför ett övergripande arbetsmoment som gäller för samtliga upphandlade prissatta objekt. Städning utförs kontinuerligt vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. Främmande föremål avlägsnas. Skräpet samlas direkt i säckar eller liknande och borttransporteras inom ett dygn. Efter denna behandling skall det städade området vara rent och hålla föreskriven kvalitet. Med skräp avses även nedfallna grenar, kvistar och döda djur.

A.1.1 Vår- och höstrengöring

Gäller för samtliga upphandlade objekt. Erforderlig del av ytan borstas, sopas eller räfsas. Upptagning av sandningssand ingår ej. Arbetet skall vara avslutat före 31 maj respektive 15 november.

Gällande höststädning -lövhantering kan detta moment behöva upprepas flertalet gånger beroende på när löven faller ner. Entreprenör ska skriftligt anmäla till beställare när entreprenör anser att all höststädning och lövhantering är avslutad.

A.2 Vegetationsytor

Där så erfordras för arbetets genomförande åligger det entreprenör att flytta tillfälligt hindrande föremål såsom lösa möbler, leksaker, cyklar mm. Ytor och vegetation får ej skadas av entreprenörens arbete och skötselinsatser. Skulle skada ändå ske, ska entreprenör anmäla detta till beställare och ersätta tex plantera nya växtmaterial av likvärdig kvalitet, ålder och sort. Åtgärder ska ske i samråd med beställare och godkänns av densamma innan planteringen utförs. Vid skador på träd bedöms dessa enligt, Alnarpsmodellen, senaste upplaga, se Svenska trädforeningens hemsida "Ekonomisk värdering av träd". Gällande ogrärensning ska denna ske manuellt. Termisk eller kemisk ogräsbekämpning är inte tillåten. Allt bortrensat material ska omedelbart borttransporteras.

A.3 Hårdgjorda ytor

Ogrärensning sker manuellt eller termiskt. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåten. Vid ogrärensning på annat sätt än manuellt är endast termisk ogräsbekämpning med hetvatten och skum tillåten. Metoden får användas på ytor där inte något planterat växtmaterial finns eller där stenmaterial finns som inte tål denna typ av behandling. Allt bortrensat eller dött växtmaterial efter bekämpning manuellt eller termiskt ska omedelbart borttransporteras.

A.4 Tillsyn, riskkontroll och rapportering

Uppdraget innefattar tillsyn och kontroll av hela driftsområdet med avseende på risker för allmänheten eller andra nyttjare, risker för utförare som t.ex. riskträd, lekutrustning, illegalt nyttjande av kommunal parkmark som t.ex. materialupplag, komposter, vandalisering, uppställning av fordon m.m.

Entreprenör skall skriftligt via kommunens felanmälningsystem kontakta beställare gällande upptäckta risker eller illegalt nyttjande av kommunal mark, parkmark. Vid eventuella skador eller fel som innebär risk för tredje person ska entreprenör utföra skyddsåtgärder omedelbart. Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn.

B. Gräsbesådda ytor

B.1 Bruksgräsmatta

Betecknar robust gräsyta som ska tåla att användas för lek, bollspel, vistelse mm. Den ska ha ett vårdat utseende. Ytan ska vara rena från skräp och andra främmande föremål.

Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning. Alla intilliggande ytor som exempelvis asfalt eller grusyta ska efter klippning vara helt fri från grässpill.

B.1.1 Gräsklippning

Gräset får inte överstiga ca 10 cm och ej understiga 4 cm på någon del av gräsytan.

B.1.1.1 Städning före klippning

Gräsytan skall före klippning, städas från grenar, stenar och andra främmande föremål.

B.1.1.2 Borttagning av grässpill

Gräs som hamnar på ytor utanför gräsytan som till exempel på gångar, trottoarer, plattlagda ytor och vägar, tas alltid bort omedelbart efter utförd klippning.

B.1.2 Putsning

Puts kring kanter och hinder där maskinell klippning ej är möjlig utförs efter varannan klippning. Puts mot trädstammar utförs en gång per säsong i början av augusti. Lingräsrojare får ej användas mot trädstammar.

B.1.3 Lövhantering

Löv på gräsytor mals ner i samband med gräsklippningen på hösten. Detta moment kan behöva upprepas flertalet gånger beroende på när löven faller ner. Mängden nermalda löv får inte påverka gräsets vitalitet negativt. Lövansamlingar som ej går att mala ner krattas ihop och borttransporteras. En mindre mängd löv kan krattas in i buskage belägna på gräsytor som grüngödsling under förutsättning att buskagets vitalitet inte påverkas negativt.

(B.1.4) Gödsling

Gödsling utförs med jämn fördelning över hela ytan. 3 kg klorfritt fullgödselmedel (NPK) per 100 m² tillförs.

B.2 Äng

Betecknar yta som i första hand ska ge vacker ört- och gräsväxt. Den ska ge blomning och spontan frösådd. Ytan ska ha ett naturpräglat utseende med varierande biotoper för växter och djur. Ej avsedda för lek och spel före slåttern.

B.2.1 Slåtter

Ängsytan slås en gång per år med början 1 augusti och slåttern skall vara avslutad senast 15 september. Ängsytans växtlighet ska efter slåtter ska vara 4–15 cm.

Slåtter ska utföras med skärande redskap så som lie, knivslåttermaskin eller slåtterbalk. Det går också att använda röjsåg med välslipad gräsklinga. Nylonsnöre får aldrig användas eftersom denna sliter sönder växterna.

B.2.1.1 Städning före slåtter

Gräsytan skall före slåtter, städas från grenar, stenar och andra främmande föremål.

B.2.1.2 Borttagning av avslaget material

Allt hö/klipp ska efter slåtter tas bort.

Gräs som hamnar på ytor utanför gräsytan som till exempel på gångar, trottoarer, plattlagda ytor och vägar, tas alltid bort omedelbart efter utförd klippning.

B.2.2 Putsning

Puts vid hinder (exempelvis träd, buskage, vägtunnlar, stolpar och annan markutrustning) utförs i samband med slåttern. Lingräsrojare får ej användas mot trädstammar.

B.3 Högvuxen gräsyta

Betecknar yta som ger ett grönt intryck med eventuella inslag av örter. Ytan ska ha ett naturpräglat utseende med varierande biotoper för växter och djur. Ej avsedda för lek och spel före slåtter. Det avslagna gräset får inte bilda strängar.

B.3.1 Slåtter

Högväxt gräs slås en gång per år med början 1 augusti och slåttern skall vara avslutad senast 15 september. Efter utförd slåtter får vegetation vara 40–100 mm. Gräset får ligga kvar.

B.3.1.1 Städning före klippning

Gräsytan skall före klippning, städas från grenar, stenar och andra främmande föremål.

B.3.2 Slåtter av högväxt gräsyta som nyttjas som pulkabacke

Markerade högväxta gräsytor som vintertid fungerar som pulkabackar ska skötas så att sly äldre än en årstillväxt inte förekommer. Gräsytan slås en gång per år med början 1 augusti och slåttern skall vara avslutad den 15 september. Slyröjning ska ske årligen mellan 15/9–15/10. Gräset och ettårigt sly får ligga kvar.

Efter utförd slätter får vegetation vara max 10 cm över befintlig markyta. Detta för att undvika att vassa träddeklar sticker upp ovan snötäcket vintertid.

C. Planteringsytor

C.1 Bruksbuskage

Betecknar buskar som har funktioner för lä eller rumsavgränsning. I vissa fall också avsedda för lek. Bruksbuskage är avsett att ha ett eller flera prydnadsvärden, som t.ex. blomning, höstfärg och/eller tilltalande form. Bruksbuskage ska utvecklas på för varje enskild art, typiskt växtsätt. Bruksbuskage ska vara slutna och upplevas vara utan naken jord. Buskage får ej förhindra funktionen på intilliggande yta som exempelvis sittplats, lekplatsyta, väg eller gång- och cykelväg.

C.1.1 Ogräsrensning

Bruksbuskage skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Ogräsrensning skall ske i maj, juni och augusti. Första ogräsrensningen ska vara utförd innan sista maj. Växtmaterialet får ej skadas, upptagning av ogräs intill växterna görs för hand. Ogräs med pårot grävs upp. Flerårigt roto-gräs får ej förekomma. Fröande ogräs får ej ligga kvar.

C.1.2 Kantskärning

Buskagets kant mot intilliggande gräsyta ska vara jämn. Gräs eller annan vegetation som från angränsande gräsyta växer in i buskaget, skall tas bort.

C.1.3 Luckring

Jorden ska luckras vid varje rensningstillfälle.

C.1.4 Putsning

I samband med ogräsbekämpningen tas avbrutna, skadade och döda grenar bort. Allt överblivet material borttransporteras inom ett dygn.

C.1.5 Lövhantering

Löv kan lämnas kvar i buskage som grüngödsling under förutsättning att buskagets vitalitet inte påverkas negativt. Löven ska myllas ner. Löv i buskage med barktäckning ska tas bort helt och borttransporteras.

(C.1.6) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med beställaren.

C.1.7 Beskärning

Vid fast sittplats skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras och att fri passage medges fram till sittplats eller lekyta. Beskärning ska också ske så att funktionen av lekplatsyta eller annan yta intill buskaget upprätthålls. Vid gång-

eller cykelbana ska beskärning ske så inget växtmaterial hänger ut över denna. I övriga fall utförs beskärningen så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläxskador får ej förekomma.

(C.1.7.1) Föryngringsbeskärning

Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.

Föryngringsbeskärning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning görs tidigt på våren.

(C.1.8) Gödsling

Gödsling utförs jämnt fördelat över hela ytan med pelleterat hönsgödsel (1dl/kvm) en gång/år. Gödsling ska svara utfört senast 15 juni.

C.2 Bruksbuskage med geotextil

Betecknar bruksbuskage, där jorden är täckt med geotextil. Geotextilen är täckt med makadam, bark eller ej täckt. Betecknar buskage som har funktion för lä eller rumsavgränsning.

Bruksbuskage med geotextil är avsett att ha ett eller flera prydnadsvärden, som t.ex. blomning, höstfärg och/eller tilltalande form.

C.2.1 Ogräsrensning

Bruksbuskage med geotextil skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Skall utföras i juni och augusti. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma.

C.2.2 Kantskärning

Buskagets kant mot intilliggande gräsyta ska vara jämn. Gräs eller annan vegetation som från angränsande gräsyta växer in i buskaget, skall tas bort

C.2.3 Putsning

I samband med ogräsbekämpningen tas avbrutna, skadade och döda grenar bort. Allt överblivet material bortforslas inom ett dygn.

C.2.4 Lövhantering

Löv i buskage med geotextil ska tas bort helt och borttransporteras.

(C.2.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.2.6 Beskränning

Vid fasta sittplatser skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras och att fri passage medges fram till sittplats eller lekyta. Vid gång- eller cykelbana ska beskärning ske så vegetationen ej hänger ut över denna. I övriga fall utförs beskärningen så att det för växten karaktäristiska växtsättet inte förändras. Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläxskador får ej förekomma.

(C.2.6.1) Föryngringsbeskränning

Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.

Föryngringsbeskränning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning görs tidigt på våren.

(C.2.7) Gödsling

Gödsling utförs jämnt fördelat över hela ytan med pelleterat höngödsel (1dl/kvm) en (1) gång/år. Gödsling ska svara utfört senast 15 juni.

C.3 Extensivt buskage

Betecknar buskage där marken täcks helt av buskarna. Extensiva buskage har framför allt tekniska funktioner som marktäckare och rumsavgränsare framför tillkommande prydnadsvärden. De förekommer ofta vid trafikleder.

C.3.1 Kantskärning

Buskagets kant mot intilliggande gräsyta ska vara jämn. Gräs eller annan vegetation som från angränsande gräsyta växer in i bruksbuskaget, skall tas bort.

C.4 Klippt häck

Betecknar buskar, högst två rader i bredd som regelbundet klipps till bestämd profil. Har en rumsavgränsande eller avskärmande funktion. Häcken ska ha en bredare bas än toppbredd om inte annat angivits.

C.4.1 Ogräsrensning

Klippta häckar skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.

Ogräsrensning skall ske i maj, juni och augusti. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma.

C.4.2 Kantskärning

Häckens buskagekant mot intilliggande gräsyta ska vara jämn. Gräs eller annan vegetation som från angränsande gräsyta växer in i häckbuskaget, skall tas bort

C.4.3 Putsning

Avbrutna, skadade och döda grenar tas bort.

(C.4.4) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.4.5 Beskärning

Klippning av häck utförs så att häckens karaktäristiska utseende behålls. Toppbredden får aldrig vara större än basbredden. Vid fasta sittplatser skall växtligheten beskäras så att sittfunktionen inte hindras. Felriktade grenar justeras, döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort. Fläkskador får ej förekomma.

Häckklippning en gång om året, under JAS-perioden. Sommarbeskärningen ska vara en formklippning av årstillväxten.

Största avvikelse i höjd och bredd begränsas till 5 cm på 10 m längd.

(C.4.5.1) Föryngringsbeskärning

Beskärningsåtgärder utförs efter samråd med beställaren.

Föryngringsbeskärning/nerskärning vidtages vid behov för att ge växten ett prydnadsvärde och för att återskapa ett karaktäristiskt växtsätt. Kraftig nerskärning görs tidigt på våren.

C.5 Sommarblommor

Betecknar utplanteringsväxter som tillför platsen ett förhöjt prydnadsvärde. De ska ge en upplevelse av färg och växtprakt samt ha en god tillgång på vatten och näring för att ge tillfredsställande utseende. Växterna planteras ut årligen.

C.5.1 Tillsyn, Putsning och ogräsrensning

Sommarblommor ses till, städas, putsas och rensas en gång/vecka. Jorden ska luckras vid varje tillfälle. Vissna blommor och avbrutna stjälkar tas bort. Ogräs avlägsnas. Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i planteringen skall tas bort. Gräskanterna skall hållas jämna.

C.5.4 Uppbindning

Erforderlig uppbindning utföres med för ändamålet avsett material av god kvalitet. Planteringsstödet ska fästas i växtbädden så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge.

Uppbindning hålls under kontinuerlig uppsikt och i gott skick. Uppbindningen justeras i enlighet med växtens behov. Växtstöd avlägsnas så snart växten inte behöver stödet.

(C.5.5) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtagna åtgärder i samråd med beställaren.

C.5.6 Bevattning

Sommarblommor vattnas hela säsongen, 1 gång/vecka. Bevattningsjournal skall föras och redovisas till beställare vid driftsmöten. Om beställare hänvisar till

digitalt systemstöd ska detta användas.

Jorden skall efter vattningen vara ordentligt genomfuktad. Större mängder än att vattnet hinner sjunka undan får ej tillföras. Om planteringsgropen/växtbädden är dåligt dränerad ska detta påtalas för beställaren.

C.5.7 Gödsling

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan.

En första gödsling utförs i samband med iordningsställande, se C.5.8

iordningsställande. Därefter utförs gödsling med flytande gödselmedel, Bio Rika eller liknande, var 3:e vecka i samband med vattning. Dosering enligt rekommendation.

C.5.8 Iordningställande av planteringsyta och plantering

Ytan städas av och spadvänds samt gödsla med organiskt gödsel och långtidsverkande konstgödsel. Om planteringsbäddens nivå är lägre än angränsande kant eller gräsyta ska ny rotogräsfri jord (Hasselfors E-jord eller likvärdig) påföres så att planteringsbädden ligger 5 cm ovan avgränsade kant eller gräsyta.

Gräs, som från angränsande gräsyta växer in i planteringsytan, skall tas bort. Kanten mot ansade ytor kantskäres så att den blir jämn.

Planteringsförslag upprättas av beställaren. Sommarblommor tillhandahålls av beställaren. Växtmaterial hämtas efter avrop, på av beställaren angiven plats. I samband med leveransen besiktigas växtmaterialet av entreprenören, från detta tillfälle har entreprenören ansvaret för växtmaterialet.

Plantering av sommarblommor ska vara utfört innan midsommarafton.

C.5.9 Borttagning

Borttagning av sommarblommor ska ske i en följd under samma vecka. Borttagningen ska vara utförd innan sista september.

C.6 Urna

Betecknar urna, kruka, låda och andra lösa eller fasta arrangemang för utplanteringsväxter. Urnan ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad. Ytskiktet ska vara rent.

C.6.1 Plantering, flyttning och förvaring

Beställaren tillhandahåller och planterar urnor inför transport. Utplanteringsväxter till fasta urnor tillhandahålls också av beställare. Planteringsförslag upprättas av beställaren. Transport av urnor på vår och höst bekostas av entreprenören. Urnor hämtas efter avrop och lämnas vid stadsträdgården på Forslunda 1. Plantering av sommarblommor och utplacering av urnor ska vara utfört innan midsommarafton.

C.6.1.1 Plantering av sommarblommor i fasta urnor.

Växtmaterial hämtas efter avrop, på av beställaren angiven plats. Transport av växter bekostas av entreprenören. I samband med leveransen besiktigas växtmaterialet av entreprenören, från detta tillfälle har entreprenören ansvaret för växtmaterialet. Fasta urnor töms på gammal jord till hälften. Ny U-jord, typ Hasselfors, fylls upp till en nivå med urnans kant samt gödslas med långtidsverkande konstgödsel. Jorden packas lätt. Efter påfyllning och lätt packning ska jordnivån vara ca 3 cm nedan urnans kant. Fyll därefter på med ytterligare jord så en kulle skapas i mitten av urnan som sedan avjämnas ut mot urnans kanter. Plantera växterna och vattna omgående efter plantering. Plantering av sommarblommor ska vara utfört innan midsommarafton.

C.6.2 Skötsel, Bevattning mm

Se Sommarblommor, C.5.1 – C.5.6 + C.5.9

C.6.3 Gödsling

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan. Entreprenören har skyldighet att dokumentera och redovisa gödslingsåtgärder i samband med driftsmöten. En första gödsling utförs i samband med iordningsställande av beställaren. Gödsling utförs därefter med flytande gödselmedel, företrädesvis organiskt, för sommarblommor var 3:e vecka i samband med vattning. Dosering enligt rekommendation.

C.7 Perenner

Betecknar fleråriga örter, gräs och lökar. De ska ge god blomning och andra skönhetsvärden. Planteringen ska vara sluten och även vintertid ge ett välvårdat intryck.

C.7.1 Vår och höstrengöring

Vår: Torkade fjolårsperenner trimmas ner i sektioner så det bildas ett täcke av torkat material i mindre bitar. Om mängden rester är för stort borttransporteras detta omgående efter nedtagning. Höst: Allt skräp och främmande föremål avlägsnas. Löv och växtmaterial lämnas kvar. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

C.7.2 Ogräsrensning

Perenner skall hållas fria från ogräs, annan oönskad vegetation, skräp och ris. Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning. Ogräsrensning skall ske i maj, juni, juli och augusti. Första ogräsrensningen ska ske innan sista maj. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma.

C.7.3 Kantskärning

Planteringskanten mot intilliggande gräsyta ska vara jämn. Gräs eller annan vegetation som från angränsande gräsyta växer in i planteringen skall tas bort.

C.7.4 Luckring

Jorden ska luckras vid varje rensningstillfälle.

C.7.5 Putsning

Perenner putsas vid varje rensning. Vissna blommor och avbrutna stjälkar tas bort.

(C.7.6) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med beställaren.

C.7.7 Gödsling

Gödsling utförs med en jämn fördelning över hela ytan.

En första gödsling utförs i samband med första ogräsrensningen i maj med pelleterat hönsgödsel. Dosering enligt gödseltillverkarens rekommendation. En andra gödsling utförs vid sista rensning i augusti med höstgödsel enligt gödseltillverkarens rekommendation.

D. Träd

Träd ska vara vitala och ej utgöra oacceptabel risk att vistas vid. De ska bidra med ekosystemtjänster och ska utvecklas på ett för art och sort karaktäristiskt sätt samt få möjlighet att bli gamla. Träd ska fungera i stadens infrastruktur.

D.1 Träd i hårdjord- och grönyta

Betecknar träd som står i hårdjord- och gräs yta och i annan mark som angränsar till exempelvis vid gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsytor. Varje enskilt träd är viktigt för helhetsintrycket. Trädens grenar får inte vara siktskymmande eller utgöra ett hinder exempelvis för belysning eller trafikanter på väg, samt gång- och cykelväg.

D.1.1 Ogräsrensning

Ytor runt trädstammarna, med öppen jord, markgaller, barktäckta eller andra hårdgjorda material ska vara rena från ogräs och annan oönskad vegetation.

Ogräsbekämpning skall ske före ogräsets blomning och frösättning och med sådan kontinuitet att ringa mängd ogräs förekommer vid varje rensning.

Upptagning av ogräs intill träden görs för hand, lingräsrojjare, kemisk eller termisk metod får ej användas. Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotojjräs får ej förekomma. Ogräsrensning ska ske två gånger per säsong i maj och augusti.

D.1.2 Trädstöd och Uppbindning

Justering av trädstöd och dess uppbindning ska ske så att de inte skadar träden.

Uppbindning av unga träd får inte vara kvar längre än två år efter planteringsstillfället.

Efter två år tas uppbindningsanordningarna bort om inte annat överenskommit.

Trädstöd avlägsnas och borttransporteras.

(D.1.3) Bekämpning av sjukdomar och skadedjur

Det åligger entreprenören att rapportera vegetationens sundhetstillstånd och vid angrepp av skadedjur, svampar, virus och dylikt vidtaga åtgärder i samråd med beställaren.

(D.1.4) Bevattning

Enligt bevattningsinstruktion som tillhandahålls av beställare.

(D.1.5) Gödsling

Gödsling sker i samband med plantering, i övrigt i samråd med beställaren.

Gödsling utförs, maj-juli, med gödsel i en promille näringslösning med innehåll av NPK (51-10-43), typ Wallco eller likvärdigt, utblandat i vatten. Gödsling sker vid varje vattningstillfälle.

D.1.6 Beskrining

D.1.6.1 Borttagning stam-rotskott

På lövträd ska stam- och rotskott tas bort. Arbetet ska vara utfört senast 30 augusti. På vissa arter exempelvis Lind kan stam- och rotskott behövas tas bort två gånger per säsong. Stamskotten ska ryckas bort. Vid borttagning två gånger per säsong ska arbetet vara slutfört 30 juni respektive 30 augusti.

D.1.6.2 Borttagning skadade och döda grenar

Avbrutna, skadade och döda grenar upp till 4,6 m avlägsnas kontinuerligt och borttransporteras. All övrig beskärning ska ske under JAS (Juli, Augusti och September)

D.1.6.3 Beskrining av träd, diameter mindre än 20 cm, uppbyggnadsbeskrining

Konkurrerande toppskott, skott med spetsiga grenvinklar och felriktade grenar tas bort. Fläxskador får ej uppstå och tappar ej lämnas kvar. Gallring av grenar som sitter för tätt utföres. Uppstamning utföres till avsedd höjd.

D.1.6.4 Beskrining av träd, diameter större än 20 cm

Beskrining av döda eller skadade grenar, samt i de fall trädgrenar är sikt eller trafikhindrande.

D.1.6.5 Sikt- och trafikhindrande beskrining

Entreprenör ansvarar för att kontinuerligt kontrollera behovet av beskärningsåtgärder. Senast två veckor innan planerad start av beskärningsarbetet ska detta skriftligt anmälas till beställare för godkännande. Anmälan ska utöver startdatum innehålla var de planerade beskärningsarbetena ska utföras.

Siktskymmande och trafikhindrande grenar beskärs vid gång- och cykelvägar, parkeringar samt vid gator och trafikleder. Fri höjd 3,5 m över gång- och cykelväg respektive 4,6 m över gata. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar och belysning avlägsnas. Arbetet ska vara slutfört varje år senast 31/10 under förutsättning att träden inte påverkas negativt.

E. Trädbevuxen naturmark och skog

Betecknar natur inom stads- och detaljplanelagt område vars huvudsakliga växtlighet består av träd och/eller buskar. Ytorna ska vara lättillgängliga. De har pedagogiska värden och skapar möjligheter till lek och naturupplevelser. Ytorna är av varierande ålder och trädslag. De har betydelse för den biologiska mångfalden.

E.1.1 Tillsyn enligt A.4

F. Vattenanläggning

F.1 Damm och dagvattendike

Betecknar vatten- och bottenzon. Närings- eller kemikalieleckage från omgivande ytor får ej förekomma. Vattenanläggningen ska utgöra en god livsmiljö en mångfald av växter och djur.

F.1.1 Städning

Såväl vatten som botten hålls rena från skräp, främmande föremål m.m. Från kant 3 meter ut.

F.1.2 Tillsyn

Tillsyn ska ske så att översvämningar undviks och förebyggs samt att skräp och främmande föremål inte ligger i vattnet eller på botten så vattenflödet hindras. Denna ska ske under barmarksperioden, vid snösmältning och kraftigt regn.

F.1.2.1 Tillsyn ska även ske gällande eventuell uppkommen erosion i kantzoner. Uppkomna erosioner ska skriftligt omedelbart inrapporteras till beställare.

F.1.2.2 Tillsyn att informationsskyltar finns på plats och är i gott skick ska ske.

F.2 Brunn, trumma, trumöga

Betecknar dikesbrunn och rännstensbrunn på parkmark som ligger längre än 3,5 m från väg och g/c-väg samt trumöga på parkmark. Dagvattenhantering ska fungera väl, så inte olägenheter eller skador på mark uppkommer.

F.2.1 Vår och höstrensning

Vår och höst skall samtliga brunnar kontrolleras med avseende på fasta föroreningar i slamficka. Om höjden av fasta föroreningar i brunnen är mer än 20 cm skall rensning ske. Brunnen skall efter behandling vara fri från främmande föremål. Trummor ska rensas med avseende på fasta föroreningar. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

F.2.2 Tillsyn

Tillsyn ska ske så att översvämningar undviks och förebyggs samt att skräp och främmande föremål inte ligger i vattnet, på botten eller för galler så vattenflödet hindras. Denna ska ske under barmarksperioden, vid snösmältning och kraftigt regn. Bräddavlopp och trumögon hålls under uppsikt så att översvämningar undviks och förebyggs.

F.3 Fontän, pumpanläggning

Fontänen ska bidra med en sinnesupplevelse av exempelvis porlande vatten. Vattnet och dess närmaste omgivning ska upplevas ren utan skräp och ogräs, främmande föremål och andra vattenföroreningar som exempelvis alger, växtdelar.

Betecknar pump som förser konstgjord vattenanläggning med vatten.

F.3.2 Utsättning och intagning av pump samt övrigt arbete

Fontäner och pumpar startas senast 15 maj. Avstängning skall utföras i sådan tid att sönderfrysning av anläggningen ej sker, dock senast 1 oktober.

Pumpar och ledningar åtgärdas för undvikande av sönderfrysningar. Pumpar skall hållas rena så full funktion erhålls. Pump ska märkas med vilken fontän den tillhör och vinterförvaras på Motståndet, Strömvägen 4 om inget annat är överenskommet. Entreprenör ska sätta ut och ta upp pump i anläggningen.

Transport till och från förvaringen, lastning och lossning av pump bekostas av entreprenören.

F.3.3 Tillsyn

Fontäner och pumpanläggningar kontrolleras med ett intervall så att full funktion erhålls alla vardagar.

G. Hårdgjord yta

G.1 Grusyta

Betecknar yta belagda med grus, eller stenmjöl. Den ska vara i god kondition. Ytan är avsedd att fungera som exempelvis tydliga gångstråk, väg, grusplaner, parkering. Ogräs får ej störa funktion och utseende. Ojämnheter som kan störa eller hindra funktionen får inte förekomma. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området.

G.1.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning och sladdning/rivning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti.

G.1.2.1 Lösgjort ogräs ska omedelbart tas upp och borttransporteras. Ogräs som inte lossnar eller är åtkomligt med maskin tas upp manuellt.

G.1.2.2 Sladdning/rivning skall utföras så att ytan blir jämn utan åsar och gropar. Ytorna, som ej maskinellt kan kommas åt, justeras för hand. Ytan på slitlagret skall doseras så, att avvattning sker mot brunnar. Ränder eller ansamlingar av lossgjort grus får ej förekomma.

G.1.2.3 Efter sladdning/ rivning ska grusytan kompakteras med vält.

G.1.3 Kantskärning

Kantskärning av begränsningslinjer till omgivande gräsbesådda ytor utförs en gång/år, arbetet utförs innan den sista juni. Begränsningslinjer skall vara jämna och väl markerade. Avvikelser på rak sträcka får inte överskrida 50 mm på 10 m längd. Radier

anpassas och avslutas till rak sträcka. Borttaget material ska tas upp och omedelbart borttransporteras.

G.2 Asfaltsyta

Betecknar ytor belagda med asfalt. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan. Dessa ska ha god funktion.

G.2.1 Vår- och höstrensköning

Ytan sopas två gånger per år.

Ytan ska efter behandling vara ren från grus, sand, löv och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföroreningar ska minimeras i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

Lövhantering på hösten. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas ihop och körs bort.

G.2.2 Ogrärensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska vara utfört senast sista juni och sista augusti. Vegetation som ej kan tas bort maskinellt, avlägsnas manuellt.

G.3 Sandyta

Betecknar yta belagda, enligt senaste upplaga av AMA anläggning, Sandyta av strid sand och Sandyta av formbar leksand. Ytan är avsedda för lek. Sandytan ska vara jämna, gropar under gungor eller lekredskap tillåts ej. Sandytan ska vara fri från ogräs och främmande föremål. Vissa ytor är omgivna av sarg som är avsedd för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Djupet på sanden ska uppfyllas i enlighet med Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga.

G.3.1 Ogrärensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti.

Ogräs med pålrot grävs upp. Flerårigt rotoogräs får ej förekomma.

G.3.2 Utjämnning av yta

Gropar och ojämnheter ska skottas igen och krattas till. Inga fundament får vara synliga och ska vara täckta med sand enligt Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga.

G.3.3 Fräsning sandyta

Sandlådesanden och övriga sandytor fräses med jordfräs två gånger per år till ett djup av minst 20 cm. Ytan ska före fräsning vara fri från ogräs och främmande föremål. Första fräsning ska påbörjas så fort tjälen gått ur marken och slutföras innan sista juni och andra fräsning får påbörjas tidigast första augusti och slutföras senast sista september.

G.3.4 Tillsyn-rapportering

Entreprenör ska kontrollera sanddjupet så det uppfyller Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga. Vid brister ska detta inrapporteras skriftligt, via kommunens felanmälningsystem, till beställare.

G.4 Flis/ Bark yta

Betecknar yta belagda med flis/bark. Ytan är avsedd som fallskydd. Flis/ Barkyta ska vara jämn, gropar under gungor eller lekredskap tillåts ej. Flis/ Barkyta ska vara fri från ogräs och främmande föremål. Vissa ytor är omgivna av sarg som är avsedd för att avgränsa ytan och hålla materialet inom området. Djupet på flis/bark ska uppfyllas i enlighet med Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga.

G.4.1 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Ogräs med pårot grävs upp. Flerårigt roto-gräs får ej förekomma.

G.4.2 Utjämning av yta

Gropar och ojämnheter ska skottas igen och krattas till. Inga fundament får vara synliga och ska vara täckta med flis/bark enligt Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga.

G.4.3 Luckring

Flis/Barkyta ska luckras två gånger per år för att bibehålla fallskyddsegenskaperna längre. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista september.

G.4.4 Tillsyn-rapportering

Entreprenör ska kontrollera flis /barkdjupet så det uppfyller Sis standard SS-EN-1176 senaste upplaga. Vid brister ska detta inrapporteras skriftligt, via kommunens felanmälningsystem, till beställare.

G.5 Sten- och plattbelagd yta

Betecknar yta belagd med natursten eller betongplattor. Vissa ytor är omgivna av kantstöd som är avsedda för att avgränsa ytan och hålla beläggningen på plats inom området.

G.5.1 Vår och höstrengöring

Ytan sopas två gånger per år.

Ytan ska efter behandling vara ren från grus, sand, löv och främmande föremål. Med främmande föremål avses även nedfallna grenar och kvistar. Rök- och dammföroreningar ska minimeras i samband med arbetet. Manuell upptagning utförs där maskinellt omhändertagande inte är möjligt, t.ex. vid kantsten, under bänkar och andra svåråtkomliga ytor. Efter denna behandling skall det städade området vara rent.

Lövhantering på hösten. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas ihop och körs bort.

G.5.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong. Arbetet ska utföras innan sista juni och sista augusti. Om inte termisk metod används ska vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp. Inget organiskt material får finnas kvar på ytan efter utfört arbete. Vid uppslag av rotagräs i ytan ska dessa tas bort manuellt så större delen av roten kommer med upp.

G.6 Trappa

Betecknar anlagd yta som består av sättsteg och plansteg. Fogar ska vara fria från vegetation.

G.6.1 Vår och höstrensning

Hela ytan skall efter behandling vara fri från skräp, främmande föremål och löv. Efter det att huvuddelen av lövet fallit på hösten inleds arbetet med att få bort lövmassorna, vilket utförs erforderligt antal gånger. Löv blåses eller sopas bort. Ihopsamlade löv transporteras bort. Arbetet skall vara avslutat före maj respektive oktober månads utgång.

G.7 Trall /Trädäck

Betecknar anlagd yta belagda med trä. Ytan ska vara hel och i gott skick samt fria från vegetation.

G.7.1 Städning

Inget fågelträck får finnas på trall/ trädäck. Tillsyn varje vecka. Trädäcket skall rengöras från fågelträck vid behov.

G.7.2 Ogräsrensning

Ogräsbekämpning utförs 2 ggr/säsong i samband med vår och höststädning. Vegetation som ej kan sopas bort maskinellt, avlägsnas manuellt och borttransporteras omedelbart tillsammans med övrigt skräp.

G.7.3 Slipning

Flisighet slipas av.

H. Markutrustning

H.1 Fallskyddsplattya eller Gjuten fallskyddsytta

Betecknar yta belagd med stötdämpande underlagsplattor eller helgjuten fallskyddsmatta. Ytan ska vara i god kondition och fri från skräp för att uppfylla avsedd funktion.

H.1.1 Städning

Ytorna sopas eller sugas rena från grus, sand och främmande föremål. Städning inom lekplatser sker kontinuerligt, vilket innebär att en del ytor måste städas dagligen vissa tider på året. Med skräp avses även nedfallna grenar och kvistar.

På lekområden ägnas särskild uppmärksamhet åt vassa föremål, djurspilling, cigarettfimpar, glas m.m. Önskad vegetation tas bort.

H.2 Lekutrustning, se K Lekplats

H.3 Fast parksoffa, bord och bänkbord

Betecknar fasta utemöbler. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytiskikten ska vara rena och väl ytbehandlad.

H.3.1 Rengöring

Rengöring av fasta och lösa utemöbler ska göras på våren innan maj månads utgång. Rengöringen ska därefter göras ytterligare 3 gånger per år. Efter avtorkningen skall soffan eller bänken vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar.

(H.3.2) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

H.3.3 Reparationer

Trasiga utemöbler repareras. Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Markutrustning som lutar ska riktas. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i samråd med beställaren.

H.3.4 Slipning

Flisighet slipas av.

H.4 Lös parksoffa

Betecknar lösa utemöbler. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytiskikten ska vara rena och väl ytbehandlade. Lösa soffor ska stå på anvisad plats.

H.4.1 Rengöring

Rengöring av lösa utemöbler ska göras på våren innan maj månads utgång i samband med utplacering. Rengöringen ska därefter göras ytterligare 3 gånger per år. Efter avtorkningen skall soffan eller bänken vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar.

H.4.2 Flyttning och förvaring

Sofforna skall under vinterperioden förvaras i beställarens lagerlokal på Motståndet, Strömvägen 4. Transport till och från förvaringen, lastning och lossning av sofforna bekostas av entreprenören.

Sofforna placeras ut enligt karta eller annan anvisning. Soffor som flyttas av obehöriga återställs till ursprungligt läge 1 gång/vecka.

(H.4.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

H.4.4 Reparationer

Trasiga utemöbler repareras. Reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Markutrustning som lutar ska riktas. Övriga åtgärder och eventuella utbyten sker i samråd med beställaren.

(H.4.5) Ytbehandling

Ytbehandling av utemöbler utförs efter beställning. Byte av utemöbler sker i samråd med beställaren.

H.5 Hundlatrin

Betecknar kärl avsedda för hundbajs. De ska vara hela och riktade, ytskikten ska vara rena. Information om var hundbajspåsar ska slängas ska tydligt framgå. Hundlatrinen får inte stå överfulla eller trasiga. Hundlatrinen ska vara lättillgängliga och säker att ta sig till under hela snö- och halksäsongen.

H.5.1 Tömning

Tömning sker i erforderlig omfattning.

H.5.2 Tillsyn

Hundlatrinen skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att kärlen inte står fulla eller trasiga.

(H.5.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

H.5.4 Reparationer

Skadade delar byts ut. Det är entreprenörens ansvar att genast rapportera in fel i samband med kontinuerlig tillsyn. Nya delar tillhandahålls av beställaren. Delarna avhämtas av entreprenören

H.5.5 Snöröjning

Plogvall skall brytas senast första vardagen efter snöfallet.

H.5.6 Sandning

Då det föreligger risk för halka ska sträckan från plogad väg eller g/c- väg till hundlatrinen sandas. Sandning sker i erforderlig omfattning.

H.6 Papperskorg

Betecknar kärl avsedda för skräp. Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. De ska vara hela och riktade. Ytskikten ska vara rena.

H.6.1 Tillsyn

Papperskorgen skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att kärlet inte står full eller trasigt. Tillsyn ska ske 1 gång/vecka maj - oktober, övrig tid varannan vecka.

H.6.2 Tömning

Tömning av papperskorg skall ske i erforderlig omfattning så att den inte står överfull. Det får ej heller ligga skräp utanför, i direkt närhet till papperskorgen. Detta ska samlas upp och borttransporteras vid samma tillfälle.

H.6.3 Rengöring

Rengöring av papperskorg ska göras på våren innan maj månads utgång. Efter avtorkningen skall papperskorgen vara ren från damm och nedsmutsande beläggningar.

(H.6.4) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

H.6.5 Reparationer

Skadade delar byts ut. Skruvar som sticker upp skall dras in. Markutrustning som lutar ska riktas. Nya delar tillhandahålls av beställaren. Delarna avhämtas av entreprenören.

H.7 Konstverk och monument

Utrustningen ska vara i god kondition för att optimal funktion och livslängd ska uppnås. De ska vara hela och riktade. Ytskikten ska vara rena.

H.7.1 Tillsyn

Konstverk och monument skall hållas under kontinuerlig tillsyn, så att de inte står nerklotttrade, smutsiga eller trasiga.

H.7.2 Rengöring

Rengöring av konstverk och monument ska göras vid behov.

(H.7.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

H.8 Uppsättnings- och nertagningsarbete

H.8.1 Julgran

Julgranen införskaffas av entreprenören samt sätts upp och förses med, av beställaren tillhandahållen, ljusslinga. Julgranen ska storleksmässigt vara anpassade för platsen till en minimihöjd av 10 meter. Under perioden skall granarna och ljusslingorna hållas under kontinuerlig tillsyn, sling-eller lampbyten samt eventuella reparationer av elektrisk utrustning skall utföras. Beställare tillhandahåller utbytesslingor eller lampor. Upprätning av granen ska ske om den hamnat ur sin raka position. Uppsättning skall vara klar före första advent och tas ner direkt efter Tjugondag Knut

K. Lekplats

Betecknar område som regelbundet eller säsongsvis används för spontan eller organiserad lek. Lekplatsens utrustning, markmaterial och vegetation ska vara i gott och säkert skick.

K.1 Tillsyn

Lekutrustningen skall hållas under kontinuerlig tillsyn, varje vecka, året runt, så att risk för olyckor minimeras. Tillsynstillfällen dokumenteras och redovisas i (av beställare) anvisad inspektionsapp. Lekutrustningen säkerhetsbesiktas årligen av beställaren

K.2 Sanering

Utöver städning ska sanering ske på lekplats vid exempelvis uppkomna fekalier, spyor eller andra föroreningar.

(K.3) Klottersanering

Klottersanering utförs vid behov efter samråd med beställaren.

K.4 Reparationer

Trasiga lekredskap repareras omgående. Mindre reparationer som kan utföras med befintligt material skall utföras. Skruvar och spikar som sticker upp skall dras in/slås ner. Flisig- och stickig yta slipas av. Övriga åtgärder och eventuella byten av lekutrustning sker i samråd med beställaren.

K.5 Slipning

Flisighet på lekutrustnings trämaterial slipas av

(L.) Kompletterande arbeten, tilläggsarbeten

Är arbeten som kan förekomma och beställs skriftligt via exempelvis arbetsorder av beställaren som tex reparationer av lekutrustning, soffor, bänkar eller bord, extra städning, slyröjning, plantering av växter, mindre markarbeten.